

### ΕΙΣΗΓΗΣΗ

**ΘΕΜΑ 6<sup>ο</sup>:** Έγκριση δαπάνης για εργασίες αποχέτευσης στο προαύλιο χώρο του 2<sup>ου</sup> Δημοτικού Κρυονερίου, από τον κ. Μηνά Μαγγίνα, ποσού 1016,80 € με ΦΠΑ 24%

Έχοντας υπ' όψιν:

- Τις διατάξεις του [άρθρου 103 παρ. 2 του ν. 3852/2010](#) και του [άρθρου 240 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων](#). (παρ.1 του άρθρου 1 της απόφασης [ΥΠΕΣΑΗΔ 8440/24.02.2011 \(ΦΕΚ 318/25.02.2011 τεύχος Β'\)](#)), όπως αντικαταστάθηκε από την [παρ.1 του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 1940/19.01.2018 \(ΦΕΚ 310/02.02.2018 τεύχος Β'\)](#) και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την περίπτωση α' του άρθρου 1 της [απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 63967/13.09.2019 \(ΦΕΚ 3537/20.09.2019 τεύχος Β'\)](#).
- Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α114/20060)
- Τα Άρθρα 67, παρ.4 και 75, παρ. 6 του ν. 3852/2010
- Άρθρο 67, παρ 7 του ν. 3852/2010
- Άρθρο 67, παρ 7 του ν. 3852/2010
- ην υπ' αριθμ. 13172/17-3-95 κοινή απόφαση Υπουργών Εσωτερικών και Παιδείας, την εκτέλεση έργων επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων
- τον αναλυτικό κατάλογο εργασιών.
- Την αναγκαιότητα λόγω μη λειτουργίας των μαθητικών τουαλετών.

Μετά από επικοινωνία με τον Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας για επείγουσα επισκευή της αποχέτευσης, επισκευάσαμε το δίκτυο σύμφωνα με τις εξής εργασίες :

- Έγινε έλεγχος με κάμερα όπου διαπιστώθηκε ότι υπάρχει μπαζομένος-σπασμένος μηχανοσύφωνας, καθώς και τσακισμένη σωλήνα πριν το βόθρο και όχι επισκέψιμος μαζί με φρεάτιο όπου έπρεπε να είναι.
- Έγινε σκάψιμο σε βάθος 1,5 μέτρο και τοποθέτηση 2 φρεατίων βαρέως τύπου καθώς και αποκατάσταση σωλήνα, καθώς είχε γίνει κατασκευή 25 μέτρων χωρίς φρεάτια.
- Έγινε απόφραξη- καθαρισμός της αποχέτευσης.
- Έγινε πλήρη αποκατάσταση των 2 καινούργιων φρεατίων βαρέως τύπου-σωληνώσεων- σιδερα- μπετά και απομάκρυνση μπαζών.

**Διάρκεια Εργασιών 4 ημέρες.**

Η Πρόεδρος  
Τόκα Αλεξάνδρα