



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ
ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ “Η ΕΣΤΙΑ”
Ταχ. Δ/ση: Κομ. Θεοτόκου 26-28
Άγιος Στέφανος .
Ταχ. Κώδικας: 14569
Πληροφορίες : Καμακάρη Στέλλα
Τηλέφωνο:210-8141700
Fax: 210-8143723
E-mail : estia@dionysos.gr

Αγ Στέφανος : 22- 05- 2020
Αριθμ.πρωτ : 404

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΕΝΤΩΝ ΣΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Ανάθεση για την **προμήθεια και τοποθέτησης τεντών στα Παραρτήματα των παιδικών σταθμών** προκειμένου να παρέχεται προστασία από τη βροχή και να αποφεύγεται η εισροή υδάτων καθώς και να προστατευθούν τα νήπια από την υπερβολική έκθεση στον ήλιο.

Η προμήθεια και τοποθέτηση ορίζεται για τα παρακάτω παραρτήματα του ΝΠ:

1. του Παραρτήματος του **Βρεφονηπιακού σταθμού Κρυονερίου**
2. του Παραρτήματος του **Παιδικού σταθμού Ροδόπολης**
3. του Παραρτήματος του **Βρεφονηπιακού σταθμού Άνοιξης**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -CPV 45421144-5 «Εργασίες τοποθέτησης τεντών»

1).Βρεφονηπιακό Σταθμό Κρυονερίου, Α. Κρυονερίου & Κωνσταντινούπολεως - Κρυονέρι.

Κατασκευή και τοποθέτηση (4) τεσσάρων τεντών στο βρεφονηπιακό σταθμό Κρυονερίου. Εκ των οποίων :

- α.) 2 τέντες θα τοποθετηθούν στο ισόγειο (54) πενήντα τεσσάρων τετραγωνικών μέτρων, και
- β.) 2 τέντες στον, 1ο όροφο (45) σαράντα πέντε τετραγωνικών μέτρων. Συνολικά 99 τ.μ.

Όλες οι σιδηροκατασκευές θα αποτελούνται:

από σωλήνα γαλβανιζέ $1^{1/4}$ βαρέου τύπου με κολώνες και στηθαίο, οι άξονες θα είναι Φ70 και Φ42 γαλβανιζέ βαρέου τύπου, ενισχυμένου πάχους 2,2 χιλιοστών, επιδίδοντας στιβαρότητα ,οι μηχανισμοί και τα κουζινέτα θα είναι με ρουλεμάν και όλα τα εξαρτήματα σιδερένια γαλβανιζέ.

Η μία τέντα του πρώτου ορόφου λόγω απουσίας μαρκίζας και για να ελαχιστοποιούνται τα νερά της βροχής θα φέρει μεταλλικό στέγαστρο.

Λόγω των μεγάλων επιφανειών που θα πρέπει να καλυφτούν , τα τεντόπανα πρέπει να έχουν ελαστικότητα ,να είναι ελαφριά ,και ταυτόχρονα εξαιρετικά ισχυρά χωρίς να ξεχειλώνουν

Ακόμη οι τέντες θα είναι ανοιγόμενες χειροκίνητα με ύφασμα εκρού αδιάβροχο. Οι μηχανισμοί και τα εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν, θα είναι επωνύμων ελληνικών εταιριών του χώρου και της καλύτερης ποιότητας.

2).Παράρτημα Παιδικού Σταθμού Ροδόπολης στην οδό Καραϊσκάκη 2 - Ροδόπολη.

Κατασκευή σιδηροκατασκευής για 2 τέντες στη θέση της μίας που προϋπήρχε και καταστράφηκε.

Τοποθέτηση:

Θα χρησιμοποιηθούν κοιλοδοκοί 80x40, 3 χιλιοστών πάχους, σωλήνες διατομής Φ70 και Φ42 πάχους 2,2 χιλιοστών.

Καθαρισμός-πλύσιμο του υφιστάμενου τεντόπανου. "Έλεγχος για φθορές και επιδιόρθωση τους, διαίρεση του υφάσματος σε 2 τέντες .Ράψιμο εξαρχής όλων των ραφών. Θα μπουν μεταλλικά μπουντούζια σε μικρές τρύπες στα τεντόπανα για να λειτουργούν σαν νεροχύτες για αποφυγή συλλογής νερού επ' αυτών.

Οι μηχανισμοί και τα εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν, θα είναι επωνύμων ελληνικών εταιριών του χώρου και της καλύτερης ποιότητας. Οι κλωστές τετράκλωνες, ειδικές για τεντόπανα, εξαιρετικής αντοχής.

3). Βρεφονηπιακό Σταθμό Άνοιξης, Κίρκης 8 – Άνοιξη

Κατασκευή και τοποθέτηση τριών (3) τεντών συνολικά 43 τετραγωνικών μέτρων. Το υλικό κάλυψης θα είναι από ζελατίνη 1 χιλιοστού πάχους. Σαν πλαίσιο στις άκρες των τεντών, θα υπάρχει μουσαμάς από PVC βάρους 680 γρ/τ.μ., φάρδους 30 πόντων και χρώματος εκρού, που ενισχύει την αντοχή και τη διάρκεια τους. Οι τέντες θα ανεβοκατεβαίνουν με χειροκίνητους μηχανισμούς ποιότητας. Οι σωλήνες είναι γαλβανισμένες Φ60 2 χιλιοστών πάχους και Φ33 3,2 χιλιοστών πάχους.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ CPV 45421144-5 «Εργασίες τοποθέτησης τεντών»

Το κόστος της παραπάνω της προμήθειας προϋπολογίζεται στα **5.084,00€** συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ. Συγκεκριμένα:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ CPV 45421144-5	Τιμή Μονάδας €
1. Βρεφονηπιακό Σταθμό Κρυονερίου, Λ. Κρυονερίου & Κωνστ/λεως - Κρυονέρι	2.600,00€
2. Παιδικό Σταθμού Ροδόπολης στην οδό Καραϊσκάκη 2 - Ροδόπολη.	550,00€
3. Βρεφονηπιακό Σταθμό Άνοιξης, Κίρκης 8 – Άνοιξη	950,00€
Σύνολο	4.100,00€
ΦΠΑ 24%	984,00€
Γενικό σύνολο με ΦΠΑ	5.084,00€

Στο κόστος της προμήθειας περιλαμβάνονται και η τοποθέτηση, όλα τα υλικά, μηχανήματα και εργαλεία που θα απαιτηθούν.

Υπαρξη πιστώσεων :

Για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου οικονομικού έτους 2020, και συγκεκριμένα στον Κ.Α.Ε **15.7135.0001** γεγονός το οποίο αποδεικνύεται από την υπ' αριθμόν /2020 ΑΑΥ (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του Π.Δ. 80/2016 φεκ 145/5-8-16).

Φορέας χρηματοδότησης

Η δαπάνη για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας και τοποθέτησης θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του Νομικού Προσώπου.

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει μετά την λήψη και αξιολόγηση σχετικών προσφορών.

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας :

Απευθείας ανάθεση με απόφαση Προέδρου (άρθρο 209 του Ν. 3463/06), όπως τροποποιήθηκαν από την περίπτ.38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016

Έγκριση Αποτελέσματος :

Για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει ο Πρόεδρος του ΝΠ χωρίς προηγούμενη γνώμη του αρμόδιου για την αξιολόγηση οργάνου.

Συμβατικά Στοιχεία:

Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν και θα αποτελέσουν αναπόσπαστο κομμάτι αυτής, κατά σειρά ισχύος, είναι:

- Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
- Η προσφορά του μειοδότη

Χρόνος Εκτέλεσης της προμήθειας - Τρόπος πληρωμής :

Η παρεχόμενη προμήθεια και τοποθέτηση θα ολοκληρωθεί εντός ευλόγου διαστήματος από την απόφαση της ανάθεσης. Κάθε υπέρβαση της προθεσμίας θα έχει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τον Ν. 4412/2016.

Η πληρωμή της προμήθειας της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί μετά την έκδοση του πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή και την έκδοση χρηματικού εντάλματος από το λογιστήριο του Νομικού Προσώπου, την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών.

Ατυχήματα, ζημιές, φόροι, τέλη, χαρτόσημα, βαρύνουν τον ανάδοχο χωρίς καμιά ευθύνη και υποχρέωση του Νομικού Προσώπου. Τον ανάδοχο βαρύνουν και όλες οι νόμιμες κρατήσεις και φόροι που προβλέπονται από την νομοθεσία, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την εκτέλεση της προμήθειας, πλην του Φ.Π.Α. με τον οποίο βαρύνεται το ΝΠ.

Θεσμικό πλαίσιο :

Η διενέργεια της απευθείας ανάθεσης και η προμήθεια γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις:

- Οι διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.) και της παραγράφου 1 του άρθρου 273 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.)
- Οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, άρθρο 118.»
- Οι διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3536/07
- Τις διατάξεις του Ν.3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
- Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
- Οι διατάξεις του Ν. 4555/ 2018 [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]

Αγιος Στέφανος 22-05-2020

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΠ

ΛΑΜΑΡΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ

ΚΑΜΑΚΑΡΗ ΣΤΕΛΛΑ