



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ
ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ»
Ταχ. Δ/ση: Κοιμ.Θεοτόκου 26-28
Άγιος Στέφανος .
Ταχ. Κώδικας: 14569

Αγ Στέφανος : 14- 12- 2020
Αριθμ.πρωτ : 1731

Πληροφορίες : Καμακάρη Στέλλα
Τηλέφωνο:210-8141700
Fax: 210-8143723
E-mail : estia@dionysos.gr

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Απευθείας ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ «ΔΩΡΕΑ ΠΑΡΙ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΕΑ» του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙ.Π.Α.Π. «Η ΕΣΤΙΑ» ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Σκοπός της προμήθειας είναι εξασφάλιση της πυροπροστασίας του ανωτέρω χώρου (σε εφαρμογή της εγκεκριμένης από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Μελέτης Πυροπροστασίας με Α/Α Πράξης 165398 του Στ' Γραφείου Πυρασφαλείας του Π.Σ. Ολυμπιακού Χωριού) προκειμένου να καταστεί δυνατή η έκδοση Πιστοποιητικού Πυρασφαλείας, το οποίο αποτελεί προϋπόθεση ισχύος της άδειας λειτουργίας του Βρεφονηπιακού Σταθμού.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Το συνολικό κόστος προσδιορίζεται στο ποσό των **9.796,00 € συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ**

Υπαρξη πιστώσεων :

Για την εκτέλεση των ανωτέρω υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου οικονομικού έτους 2020, και συγκεκριμένα στον Κ.Α.Ε 15.7311.0001 ποσόν **9.796,00 €**, γεγονός το οποίο αποδεικνύεται από την υπ' αριθμόν /2020 (του Π.Δ. 80/2016 ΦΕΚ 145/Α/5-8-2016).

Φορέας χρηματοδότησης

Η δαπάνη θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του Νομικού Προσώπου.
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει μετά την λήψη και αξιολόγηση σχετικών προσφορών.

Τρόπος εκτέλεσης: Απευθείας ανάθεση με απόφαση Προέδρου (άρθρο 209 του Ν. 3463/06), όπως τροποποιήθηκαν από την περίπτ.38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016 .

Συμβατικά Στοιχεία:

Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν και θα αποτελέσουν αναπόσπαστο κομμάτι αυτής, κατά σειρά ισχύος, είναι:

Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
Η προσφορά του μειοδότη (Τεχνική και Οικονομική)

Έγκριση Αποτελέσματος :

Για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει ο Πρόεδρος του ΝΠ μετά από προηγούμενη γνώμη του αρμόδιου για την αξιολόγηση οργάνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06

Σύμβαση:

Η σύμβαση καταρτίζεται από την οικονομική υπηρεσία του ΝΠ και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και στην 69/2020 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών που καθορίζει και τις τεχνικές προδιαγραφές και στην προσφορά του μειοδότη που θα γίνει αποδεκτή από την κατά νόμο επιτροπή.

Χρόνος Εκτέλεσης της υπηρεσίας – Τρόπος και χρόνος πληρωμής:

Η παρεχόμενη προμήθεια και εγκατάσταση θα πραγματοποιηθεί στο χρόνο που αναφέρεται στην 69/2020 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Η πληρωμή της αξίας της παρεχόμενης προμήθειας και εγκατάστασης θα γίνει μετά από την έκδοση από τον ανάδοχο, των νόμιμων φορολογικών στοιχείων (σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα βιβλίων και στοιχείων) και μετά τη βεβαίωση άρτιας εκτέλεσης της υπηρεσίας από την αρμόδια επιτροπή και την έκδοση χρηματικού εντάλματος από το λογιστήριο του Νομικού Προσώπου και τη θεώρηση του από την αρμόδια υπηρεσία.

1. Οι διατάξεις του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.) και της παραγράφου 1 του άρθρου 273 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.)
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
3. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
4. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]
5. Τα άρθρα 118 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεύχος Α') «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

Συγκεκριμένα:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 69/2020

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΥΛΙΚΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
«ΔΩΡΕΑ ΠΑΡΙ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΕΑ»

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
 ΥΛΙΚΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
 ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
 «ΔΩΡΕΑ ΠΑΡΙ & ΜΑΡΙΑΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΕΑ»

A. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε κατόπιν του με αρ. πρωτ. 1551/10.11.2020 εγγράφου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Διονύσου «Η ΕΣΤΙΑ» και αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση ειδών πυροπροστασίας και πυρόσβεσης και στην έκδοση σχετικού πιστοποιητικού πυρασφαλείας του Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού Διονύσου «Δωρεά Πάρι και Μαρίας Κουκουτσέα».

Σκοπός της προμήθειας είναι εξασφάλιση της πυροπροστασίας του ανωτέρω χώρου (σε εφαρμογή της εγκεκριμένης από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Μελέτης Πυροπραστασίας με Α/Α Πράξης 165398 του Στ' Γραφείου Πυρασφαλείας του Π.Σ. Ολυμπιακού Χωριού) προκειμένου να καταστεί δυνατή η έκδοση Πιστοποιητικού Πυρασφαλείας, το οποίο αποτελεί προϋπόθεση ισχύος της άδειας λειτουργίας του Βρεφονηπιακού Σταθμού.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας της παρούσας Μελέτης ανέρχεται σε 9.796,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Η εν λόγω προμήθεια θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις

1. του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων», Φ.Ε.Κ. 114/Α'/8.6.2006, και
2. Ν. 4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)", στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο με βάση την τιμή (άρθρο 86).

Το CPV της προμήθειας είναι 35111000-5 με τίτλο «Πυροσβεστικός Εξοπλισμός».

B. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο βρεφονηπιακός σταθμός έχει εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας με α/α πράξης 165398.

Προκειμένου για την έκδοση πιστοποιητικού πυροπροστασίας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, σύμφωνα με τις εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας (και κατόπιν αυτοψίας του χώρου), θα πρέπει να γίνει προμήθεια – εγκατάσταση – θέση σε λειτουργία των παρακάτω.

- **Πυροσβεστική Φωλιά**

Προμήθεια - εγκατάσταση πυροσβεστικής φωλιάς συνδεδεμένης απ' ευθείας με το δίκτυο πόλεως, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 παρ. 4.3 της 15/2014 Πυροσβεστικής Διάταξης, ΦΕΚ 3149/Β/24.11.2014 και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη.

Αναλυτικά:

3 x Πυροσβεστική φωλιά, μεταλλικής κατασκευής, ερυθρού χρώματος με κατάλληλη σήμανση, πλήρης με λάστιχο διαμέτρου Φ15-19mm και μήκους 20m, με ακροφύσιο ρυθμιζόμενης εκτόξευσης, και
 3 x Κατασκευή υδραυλικού δικτύου με χαλκοσωλήνα Φ15, εξαρτήματα χαλκού, σύνδεση με την πλησιέστερη παροχή νερού του κτιρίου, τοποθέτηση μίνι σφαιρικής βάνας στην παροχή και στο ερμάριο της πυροσβεστικής φωλιάς.

- **Πυράντοχη Πόρτα 60'**

Αποξήλωση υφιστάμενης θύρας.

Εγκατάσταση τριών (3) πυράνταχων, δύο (2) εκ των οποίων θα έχουν διαστάσεις 900x2.150mm και η μία (1) 1.100x2.1502mm.

- Η πυράντοχη θύρα να έχει δείκτη προστασίας 60λεπτών, να είναι μονόφυλλη ή δίφυλλη, με πιστοποιητικό αναγνωρισμένου φορέα, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό EN 1634,
- Το θυρόφυλλο να είναι τύπου σάντουιτς από ηλεκτρογαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα πάχους 0,8mm, με εσωτερική γέμιση από πυράντοχα υλικά, συνολικού πάχους 60mm για EI₂60',
- Κάσα γωνιακή από ηλεκτρογαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα πάχους 1,5mm, σε σχήμα Z, με τέσσερα τέσσερα "τζινέτια" σε κάθε πλευρά,
- Να έχει σταθερό έμβολο στην πλευρά των μεντεσέδων,
- Να έχει πυράντοχα πόμολα και επιστόμια χρώματος μαύρου καθώς επίσης και κλειδαριά με κλειδί τύπου patent,
- Να έχει μηχανισμό προτεραιότητας κλεισίματος θυρόφυλλων για τις δίφυλλες,
- Να έχει δύο (2) μεντεσέδες για τις μονόφυλλες εκ των οποίων ο ένας ρυθμιζόμενος για αυτόματο κλείσιμο και τέσσερις για τις δίφυλλες εκ των οποίων οι δύο ρυθμιζόμενοι για αυτόματο κλείσιμο. Ο αριθμός των μεντεσέδων ανά θυρόφυλλο να εξαρτάται από το ύψος της θύρας,
- Να διαθέτει θερμοδιογκούμενη ταινία περιμετρικά,
- Να έχει μεταλλική πινακίδα με τα στοιχεία κατασκευής και πιστοποίησης,
- Η κάσα και τα θυρόφυλλα να είναι βαμμένα με εποξική βαφή φούρνου σε χρώμα τύπου RAL 7035,
- Να διαθέτει σύρτη σταθεροποίησης ημισταθερού φύλλου για τις δίφυλλες, και
- Το βάρος θύρας EI₂ 60 να είναι περίπου 35kg/m².

- **Πυράντοχο Σύστημα Ξηράς Δόμησης 60' και 90'**

Πυράντοχο σύστημα ξηράς δόμησης, με δείκτη πυραντίστασης 60 λεπτών, με διπλή πυράντοχη γυψοσανίδα (1+1) με ενδιάμεσα πετροβάμβακα, με όλα τα απαραίτητα υλικά (στρωτήρες, ορθοστάτες, ειδικά τεμάχια κλπ), στοκάρισμα επιφάνειας γυψοσανίδων

- **Βαφή Γυψοσανίδων**

Βαφή νέων επιφανειών συστήματος ξηράς δόμησης με οικολογικό λευκό χρώμα.

- **Εξαερισμός Δεξαμενής Πετρελαίου και Λεβητοστασίου**

Μηχανικός εξαερισμός χώρου δεξαμενής πετρελαίου και λεβητοστασίου, με ορθογώνιο αεραγωγό 250x250, με περσίδες 250x250 και 200x200, με φυγοκεντρικό εξαεριστήρα διπλής αναρρόφησης εντός ηχομονωμένου κιβωτίου.

Σύστημα πλήρως εγκατεστημένο και συνδεδεμένο με παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 230Vac και με τον πίνακα κατάσβεσης του χώρου.

- **Μηχανικός Εξαερισμός Δεξαμενής Ισογείου και Ορόφου**

Μηχανικός εξαερισμός ισογείου και ορόφου, με περσίδα 1300x300, με φυγοκεντρικό εξαεριστήρα διπλής αναρρόφησης 4.000m³/h εντός ηχομονωμένου κιβωτίου.

Σύστημα πλήρως εγκατεστημένο και συνδεδεμένο με παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 230Vac και με τον πίνακα κατάσβεσης του χώρου.

- **Διάφραγμα Πυρός 120' 250x250**

Διάφραγμα πυρός (fire damper), τύπου κουρτίνας, διαστάσεων 250x250mm, το πλαίσιο και τα πτερύγια είναι κατασκευασμένα από γαλβανισμένα χαλυβδοελάσματα, πτερύγια εκτός ροής αέρα, με εύτυκτο σύνδεσμο ενεργοποιούμενο στους 73°C περίπου, με δύο ανοξείδωτα ελατήρια για τη διασφάλιση κλεισίματος της κουρτίνας, με μηχανική μανδάλωση, λαϊμό για σύνδεση με αεραγωγό, με δείκτη πυραντίστασης 180 λεπτά, E180, πιστοποίηση UL για 90 λεπτά.

- **Διασύνδεση /Καλωδίωση Πίνακα Κατάσβεσης με Κεντρικό Πίνακα Πυρανίχνευσης Κτιρίου**

Καλώδιο Licij 2x1mm² εντός πλαστικού καναλιού 20x15 περίπου και εργασίες διασύνδεσης των δύο πινάκων, προγραμματισμός κλπ εργασίες, παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

• **Έκδοση Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας**

Με το πέρας των εργασιών θα πρέπει να προσκομισθούν και να κατατεθούν στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία από τον εργολάβο/εγκαταστάτη των παραπάνω

- Υπεύθυνη Δήλωση Διπλωματούχου Μηχανολόγου Μηχανικού για την ορθή και ασφαλή λειτουργία των μέσων και μέτρων πυροπροστασίας,
- Υπεύθυνη Δήλωση Καλής λειτουργίας Πυροσβεστήρων,
- Καταθετήριο € 10,00 στον ειδικό λογαριασμό του Α.Π.Σ. για την αγορά του Βιβλίου Ελέγχου & Συντήρησης Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας,
- Υπεύθυνη Δήλωση του Εκμεταλλευτή/Νόμιμου Εκπρόσωπου του Παιδικού Σταθμού (ΚΟΙΠΑΠ Δήμου Διονύσου «Η ΕΣΤΙΑ»),
- Πιστοποιητικά Πυράντοχων θυρών,
- Εξουσιοδότηση του Εκμεταλλευτή/Νόμιμου Εκπρόσωπου του Παιδικού Σταθμού (ΚΟΙΠΑΠ Δήμου Διονύσου «Η ΕΣΤΙΑ») προς τον εργολάβο/εγκαταστάτη,
- Αίτηση με φάκελο που θα περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω στο αρμόδιο γραφείο Πυρασφαλείας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης προμήθειας των υλικών και υπηρεσιών που προαναφέρθηκαν.

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΜΑΧΙΟ	ΤΙΜΗ/ΤΕΜ.	ΣΥΝΟΛΟ
1α	Πυροσβεστική φωλιά δικτύου πόλεως, πλήρης	3	45,00	135,00
1β	Κατασκευή υδραυλικού δικτύου με χαλκοσωλήνα Φ15, σύνδεση με παροχή ύδατος ορόφου	3	120,00	360,00
2α	Πυράντοχη πόρτα 60', διαστάσεων 900x2150mm	2	240,00	480,00
2β	Πυράντοχη πόρτα 60', διαστάσεων 1100x2150mm	1	280,00	280,00
2γ	Αποξήλωση υφιστάμενης θύρας	1	40,00	40,00
2δ	Εγκατάσταση νέας πυράντοχης θύρας σε διαμορφωμένο άνοιγμα κτίστου	3	75,00	225,00
3	Πυράντοχο σύστημα ξηράς δόμησης 90' (2+1)	10	50,00	500,00
4	Πυράντοχο σύστημα ξηράς δόμησης 60' (1+1)	10	45,00	450,00
5	Βαφή γυψοσανίδων σε απόχρωση λευκή (στοκάρισμα, τρεις στρώσεις βαφή)	60	10,00	600,00
6	Μηχανικός εξαιρισμός χώρου δεξαμενής πετρελαίου και λεβητοστασίου, με ορθογώνιο αεραγωγό 250x250, με περσίδες 250x250 και 200x200, με φυγοκεντρικό εξαιριστήρα διπλής αναρόφησης εντός ηχομονωμένου κιβωτίου	1	1.500,00	1.500,00

7	Μηχανικός εξαερισμός ισόγειου και ορόφου, με περσίδα 1300x300, με φυγοκεντρικό εξαεριστήρα διπλής αναρόφησης 4000m ³ /h εντός ηχομονωμένου κιβωτίου	1	3.000,00	3.000,00
8	Διάφραγμα πυρός 120' 250x250	1	120,00	120,00
9	Διασύνδεση/καλωδίωση πίνακα κατάσβεσης με κεντρικό πίνακα πυρανίχνευσης κτιρίου	20	3,00	60,00
10	Έκδοση Πιστοποιητικού Πυρασφαλείας	1	150,00	150,00
			ΣΥΝΟΛΟ	7.900,00
			ΦΠΑ 24%	1.896,00
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	9.796,00

Ολογράφως: Εννέα Χιλιάδες Επτακόσια Ενενήντα Έξι ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Δ. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

1. ΓΕΝΙΚΑ

Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι εντελώς καινούρια, αμεταχειρίιστα και άριστης ποιότητας και θα πρέπει να συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά και εγκρίσεις.

Οι τεχνικές προδιαγραφές που παρατίθενται για όλα τα είδη της παρούσας μελέτης θεωρούνται ως οι ελάχιστες που πρέπει αυτά να πληρούν.

Τυχόν απόκλιση συνεπάγεται απόρριψη της συνολικής προσφοράς ενώ δεν αποκλείονται είδη που διαθέτουν κάποια ανώτερα τεχνικά χαρακτηριστικά, εντός όμως του ενδεικτικού τους προϋπολογισμού.

Στην προσφορά του αναδόχου θα περιλαμβάνονται το σύνολο των δαπανών μεταφοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμού όπως αναλυτικά παρατίθενται στις Τεχνικές Προδιαγραφές.

Τα είδη της παρούσας μελέτης και οι ποσότητές τους είναι αυτά που προκύπτουν από τις εγκεκριμένες μελέτες πυρασφάλειας των υπόψη χώρων αφού έχουν αφαιρεθεί ήδη υφιστάμενα είδη που πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές.

Ως γλώσσα σύνταξης των προσφορών ορίζεται η Ελληνική. Όλα τα έγγραφα θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή αντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων, ενώ τα ξενόγλωσσα έγγραφα θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στα ελληνικά.

Κατατεθειμένα έγγραφα σε άλλη γλώσσα χωρίς επίσημη μετάφραση δεν λαμβάνονται υπ' όψη και θεωρούνται ως μη προσκομισθέντα.

Εξαίρεση στις μεταφράσεις αποτελούν τα τεχνικά φυλλάδια, τα διεθνή σύμβολα, οι αριθμητικοί τύποι, και οι διεθνείς τεχνικές εκφράσεις τα οποία γίνονται αποδεκτά και στην αγγλική γλώσσα.

2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Έκαστος συμμετέχων πρέπει να υποβάλλει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα.

1. Αντίγραφο Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (είτε του ίδιου του συμμετέχοντα είτε μέλους του μόνιμου προσωπικού του) ο οποίος θα είναι ο επιβλέπων των εργασιών. Σε περίπτωση που ο Μηχανικός αποτελεί μέλος του μόνιμου προσωπικού του συμμετέχοντος θα κατατεθεί αντίγραφο της Κατάστασης Προσωπικού από την Επιθεώρηση Εργασίας.

2. Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης από τουλάχιστον τρεις (3) παρόμοιες συμβάσεις για προμήθεια, εγκατάσταση, συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας/πυρασφαλείας.
3. Βεβαίωση από το ΝΠΔΔ του Δήμου Διονύσου «Η ΕΣΤΙΑ», ότι κατόπιν επιτόπιας αυτοψίας στις εγκαταστάσεις του συγκεκριμένου κτιρίου έλαβε ίδια γνώση του αντικειμένου και των ειδικών συνθηκών των εργασιών.
4. Τεχνικά Φυλλάδια και πιστοποιητικά του συνόλου του εξοπλισμού εξαερισμού και των πυράντοχων θυρών που θα εγκατασταθούν.
5. Υπεύθυνη Δήλωση (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) με την οποία ο Ανάδοχος θα δηλώνει ότι παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια.
6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599 ότι μελέτησε και έλαβε γνώση όλων των εγκεκριμένων μελετών ενεργητικής & παθητικής πυροπροστασίας και τα αντίστοιχα σχέδια αυτών, που τηρούνται στο αρμόδιο γραφείο του ΝΠΔΔ του Δήμου Διονύσου «Η ΕΣΤΙΑ», Κοιμήσεως Θεοτόκου 26 – 28 στον Άγιο Στέφανο, καθώς επίσης Βεβαίωση του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΕΣΤΙΑ» ότι προσήλθε και έλαβε γνώση των εν λόγω.
7. Πιστοποιητικό ISO9001:2015 για έργα (μελέτη, σχεδιασμό, προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση) συστημάτων ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας.
8. Ασφαλιστική κάλυψη έργου, αστικής ευθύνης κατά την διάρκεια των εργασιών εγκατάστασης συστημάτων πυροπροστασίας.

3. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ο χρόνος ολοκλήρωσης της προμήθειας και εγκατάστασης των ειδών καθώς επίσης η κατάθεση φακέλου για την έκδοση των Πιστοποιητικών Πυρασφάλειας καθορίζεται σε δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Ο Συντάξας
02/12/2020

Εγκρίθηκε
02/12/2020

Θεωρήθηκε
02/12/2020

Παπαδόπουλος Απόστολος
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ5
Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος, Καθαριότητας &
Πρασίνου

Κουρουπάκη Αγγελική
Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ6
Προϊστάμενη Έργων &
Μελετών Τεχνικής Υπηρεσίας

Αγγελίνα Άννα
Πολ. Μηχ/κός ΠΕ1
Προϊσταμένη Τεχνικής
Υπηρεσίας

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΤΕΛΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ e-mail: estia@dionysos.gr

Άγιος Στέφανος 14-12-2020

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΠ

ΛΑΜΑΡΗ ΠΟΥΛΥΞΕΝΗ

ΚΑΜΑΚΑΡΗ ΣΤΕΛΛΑ